

Spis działów przedmiaru robót

Nr	Nazwa działu robót
1	Kody CPV: 45261900-3 Naprawa i konserwacja dachów Remont dachu z dobudową lukarn
2	Kody CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej Wymiana i dobudowa stolarki okiennej oraz przeszkleń przy werandach

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Krotność
	Kosztorys	Przebudowa w postaci budowy lukarn, wymiany pokrycia dachowego oraz wymiany stolarki okiennej dla budynku plebanii na działce nr ewid. 997 w m. Zarzecze, gm. Zarzecze			
1	Element	Remont dachu z dobudową lukarn			
1	KNRW 4-01 512/1	Rozebranie pokrycia dachowego	m2	539,11	
2	KNRW 4-01 441/2	Rozebranie deskowania dachu z desek	m2	539,11	
3	KNR 2-02 408/5	Krokwie zwykłe, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	m3	0,01	
4	KNR 2-02 406/3	Belki, ramy górne i płatwie przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	m3	0,03	
5	KNR 2-02 407/3	Ślupy, przekrój poprzeczny drewna do 180-cm2	m3	0,04	
6	KNR 2-02 409/6	Elementy ozdobne więźby dachowej	m3	0,01	
7	KNR 2-02 607/2	Izolacje przeciwwilgociowe - Folia wiatrochronna paroprzepuszczalna	m2	3,00	
8	KNR 2-02 410/3	Okucie połaci dachowych łatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm	m2	3,00	
9	KNR 2-02 410/3	Okucie połaci dachowych łatami 38x50-mm w rozstawie 16-24-cm - kontrłaty współczynnik 0,3 do RMS	m2	3,00	
10	KNRW 2-02 410/1	Deskowanie dachów deskami z tarcicy nasyczonej	m2	542,11	
11	KNR 2-02 9928/4	Pokrycie dachu blachą na rąbek, BP2 Lambda 2.0, powłoka ultramat UTK 28, kolor RAL 3016	m2	542,11	
12	ORGB 2-02 541/2	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm	m2	28,62	
13	KNR 4-03 702/5	Wymiana wsporników instalacji odgromowej na dachu płaskim, pokrytym blachą	Szt	64,00	
14	KNR 4-03 706/6	Wymiana przewodów instalacji odgromowej na dachach - Drut stalowy ocynkowany fi 8 mm	m	97,00	
15	KNRW 4-01 544/3	Wymiana rynien na rynny półokrągłe Fi 125-mm	m	76,40	
16	KNRW 4-01 536/2	Wymiana rur spustowych na rury okrągłe, odcinki pionowe, Fi-110-mm	m	19,60	
17	KNR 4-01 108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruzu i złomu	m3	80,87	
18	KNR 4-01 108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruzu i złomu	m3	80,87	19,00
19	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację gruzu i złomu	m3	80,87	
2	Element	Wymiana i dobudowa stolarki okiennej oraz przeszkleń przy werandach			
20	KNRW 2-02 1001/2	Okna PCV Umax = 0,9 [W/m2/ K] kolor brązowy - montaż nowych w lukarnach	m2	1,61	
21	KNNR 3 701/5	Wymiana okien - Okna PCV Umax = 0,9 [W/m2/ K] kolor brązowy	m2	46,19	
22	KNR 4-01 108/17	Wywóz samochodami samowyladowczymi do 1-km, gruzu i złomu	m3	7,17	
23	KNR 4-01 108/20	Wywóz samochodami samowyladowczymi na każdy następny 1-km, gruzu i złomu	m3	7,17	19,00
24	Kalkulacja własna	Opłata za utylizację gruzu i złomu	m3	7,17	