

ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ ISTNIEJĄCYCH PRZY WERANDACH						
Nazwa	WNa	WNa	WNa	WNb	WNC	WSa
Kolor	ochra	ochra	ochra	ochra	ochra	ochra
Materiał	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno
Ilość	1	1	1	2	1	4
Szerokość	129,63	129,66	129,71	110,50	123,00	103,50
Wysokość	162,00	162,00	162,00	162,00	162,00	177,00
Widok od wewnątrz						
Uwagi						

UWAGI OGÓLNE DO STOLARKI OKIENNEJ:

- projektuje się wymianę istniejących przeszkleń przy werandach od strony północnej i południowej budynku oraz na ryzalicie na poziomie poddasza użytkowego; przy wymianie zastosować szprosy analogiczne do podziałów istniejących; wymiary otworów pod montaż zestawów zweryfikować na budowie; zastosować stolarkę PVC lub aluminiową ze szprosami naklejanymi (listwami dekoracyjnymi); kolorystyka - RAL 8001 lub inna, zbliżona do koloru obróbek blacharskich zastosowanych na budynku)
- rozpatrywać łącznie z rysunkami elewacji
- lokalizacja poszczególnych przeszkleń wskazana na rzutach kondygnacji;
- wszystkie szklenia drzwi i okien o współczynniku przenikania ciepła U max = 0,9 [W/m²K] w montażu ciepłym
- skrzydła otwierane z mikrouchyłem
- wszystkie materiały muszą posiadać certyfikaty i atesty
- podane wymiary odpowiadają wielkości zmierzonego otworu od strony zewnętrznej ściany; przed dokonaniem zamówienia na stolarkę wykonawca zobowiązany jest zweryfikować wymiary otworów na budowie
- wszystkie zewnętrzne parapety okienne wykonać z blachy stalowej powlekanej gr. 1,5mm w kolorystyce zgodnej z pozostałymi obróbkami blacharskimi na budynku
- istniejące szpalety okienne do pozostawienia lub wymiany na nowe, odpowiadające szpaletom istniejącym pod kątem kolorystyki, grubości i wielkości zawinięcia na lico ściany zewnętrznej;
- okna motować przy użyciu taśmy rozprężnej zamiast pianki montażowej
- ewentualna zmiana koloru oklein do konsultacji z projektantem;

ZESTAWIENIE PRZESZKLEŃ ISTNIEJĄCYCH PRZY WERANDACH										
Nazwa	WEa	WEb	WEc	WEd	WEe	WEf	WEg	WEh	WEi	WEj
Kolor	ochra	ochra	ochra	ochra	ochra	ochra	ochra	ochra	ochra	ochra
Materiał	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno	drewno
Ilość	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Szerokość	159,35	159,35	154,13	154,13	168,69	168,69	156,38	156,38	156,50	156,50
Wysokość	150,00	55,00	150,00	55,00	150,00	55,00	150,00	55,00	150,20	55,00
Widok od wewnątrz										
Uwagi	panel dolny łączony z zestawem WEb; pojedynczy panel uchylny	panel górny łączony z zestawem WEa	panel dolny łączony z zestawem WEd	panel górny łączony z zestawem WEc	panel dolny łączony z zestawem WEf	panel górny łączony z zestawem WEe	panel dolny łączony z zestawem WEh	panel górny łączony z zestawem WEg	panel dolny łączony z zestawem WEj	panel górny łączony z zestawem WEi

Obiekt:	Przebudowa w postaci budowy lukarn, wymiany pokrycia dachowego oraz wymiany stolarki okiennej dla budynku plebanii w m. Zarzecze, gm. Zarzecze		
Inwestor:	Parafia Rzymskokatolicka PW Św. Michała Archaniola ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 37-205 Zarzecze		
Lokalizacja:	ul. Ks. Stanisława Gajeckiego 37-205 Zarzecze 1814 09_2.0008.997		nr rys.: PB.5.2
Branża:	ARCHITEKTURA		skala: 1:1
Nazwa rys.:	Zestawienie przeszkleń werand		data: 02.10.2024
Projektant:	mgr inż. arch. Karol Łoziński		podpis:
	MPOIA/037/2021 do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej		