

Zarzecze, dnia 21.06.2019 r.

ZP.271.12.2019.PP

Wójt Gminy Zarzecze
37-205 Zarzecze
ul. Długa 7
tel. 16 640 15 29
e-mail: inwestycje.zarzecze@post.pl

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie inwestycyjne pn. „OTWARTE STREFY AKTYWNOŚCI W GMINIE ZARZECZE - WARIANT ROZSZERZONY”

Wójt Gminy Zarzecze działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2018 roku, poz. 1986) składa wyjaśnienia na zadane w trakcie postępowania pytania.

WYKONAWCA NR 1

1. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.
Zamawiający nie wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2. Czy w ofercie należy uwzględnić niwelację terenu - brak w przedmiarze robót. Natomiast zgodnie z Projektem budowlanym Pkt 2.3 - Roboty przygotowawcze należy wykonać prace związane z uporządkowaniem terenu poprzez wyrównanie, wyplantowanie i ścięcie nierówności terenu oraz zebranie darniny - jeżeli te roboty są objęte postępowaniem przetargowym to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót. Przyjęta w przedmiarze robót pozycja profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - zgodnie z technologią wykonania robót dotyczy przygotowania podłoża pod nawierzchnię z kostki i nawierzchnie bezpieczną z piasku.
Zamawiający określił przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni i montaż urządzeń w przedmiarze robót (poz. 1.2).
3. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt wywiezienia ziemi z korytowania - jeżeli tak, to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Zamawiający nie uwzględnił transportu nadmiaru gruntu z robót ziemnych.

4. Czy w ofercie należy uwzględnić koszt wykonania ław betonowych pod ustawienie obrzeży - jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane będą wg odrębnego zamówienia.
5. Jaką grubość nawierzchni z piasku należy przyjąć w miejscowości Zalesie - w przedmiarze robót jest 20 cm, w Projekcie 30 cm.
Grubość nawierzchni z piasku należy wykonać zgodnie z przedmiarem robót (poz. 1.9).
6. Brak w przedmiarze robót przygotowania gleby pod wykonanie nawierzchni trawiastej /przyjęto pozycje na uprzednio przygotowanej warstwie gleby/. Zgodnie z Projektem budowlanym Pkt 2.3 teren należy wyrównać, wyplantować, ściąć nierówności terenu, zebrać darninę oraz przekopać. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.
Zamawiający określił przygotowanie terenu pod wykonanie nawierzchni (w tym trawiastej) w przedmiarze robót (poz. 1.2). Ewentualne roboty dodatkowe rozliczane będą wg odrębnego zamówienia.
7. Proszę o podanie wysokości krzewów jakie należy przyjąć do oferty.
Do wyceny należy przyjąć krzewy o wysokości 1,0m.

Powyższe odpowiedzi są analogiczne dla dwóch obiektów „OSA”: Rożniatów i Zalesie.

WÓJT GMINY ZARZECZE

Tomasz Bury